Leistungsverzeichnis
Mehrgenerationenplatz Glonnpark

Angebotsabgabe bis: _____
Preise: netto
Lieferung frei Baustelle
Lieferzeit angeben
Angebotsgültigkeit: mindestens 60 Tage

Pos.	Artikel	Beschreibung	Menge	Einheit	EP netto (€)	GP netto (€)
Pos.	Artikel	Beschreibung	Gesamt	Einheit		
1	Pfostenanker	2 Halbschalen 5x100x1000 mm verzinkt inkl. Hülsenmuttern V2A	36	Paar		
2	Robinie 6-10	Stamm- und Astholz Robinie, entsplintet und geschliffen: Durchmesser 6-10 Längen 3-6m	6	lfm		
3	Robinie 10-12	Stamm- und Astholz Robinie, entsplintet und geschliffen: Durchmesser 10-12 Längen 3-6m	6	lfm		
4	Robinie 14-16	Stamm- und Astholz Robinie, entsplintet und geschliffen: Durchmesser 14-16 Längen 3-6m	169	lfm		
5	Robinie 16-20	Stamm- und Astholz Robinie, entsplintet und geschliffen: Durchmesser 16-20 Längen 3-6m	156	lfm		
6	Robinie 20-24	Stamm- und Astholz Robinie, entsplintet und geschliffen: Durchmesser 20-24 Längen 3-6m	6	lfm		
7	Eichenschnittholz 2-seitig geschnitten		0,5	m^3		

8	Eichenschnittholz 4-seitig geschnitten		1,1	m^3		
9	Eichenbalken 6x10 cm		88	lfm		
10	Eichenbretter 3x12 cm		54	lfm		
11	Eichenbretter 2,4 cm	Eichenbretter unbesäumt zwischen 20 und 50 cm breit. 24 mm Dicke Längen zwischen 3-6m	120	lfm		
12	Eichenbretter 4 cm	Eichenbretter unbesäumt zwischen 20 und 50 cm breit 40 mm Dicke Längen zwischen 3-6m	23	lfm		
13	Eichenbretter 6 cm	Eichenbretter unbesäumt zwischen 30 und 50 cm breit. 60 mm Dicke Längen zwischen 3-6m	14	lfm		
14	Eichenbretter 8 cm	Eichenbretter unbesäumt zwischen 30 und 50 cm breit. 80 mm Dicke Längen zwischen 3-6m	12	lfm		
15	Stammholz Eiche, roh mit Rinde		12,5	m^3		
16	Verbindungsmaterial	Sämtliche Schrauben, V2A Bolzenverbindungen, sonst. Klein- und Verbindungsmaterial	1	pauschal		
17	Unterbaukies 0-X		165	t		
18	Frostschutzkies 0-32		60	t		
19	Schottertragschicht 0/8		15	t		
20	Brechsand 0/2		13	t		
21	Pflastersplitt 2/5		15	t		
22	Natursand 0/2		45	t		
23	Riesel 4/8 Fallschutzmaterial		45	t		
24	Findlinge	500-1000, Granit	36	t		
25	Entsorgung Aushubmaterial		120	t		
26	Fertigbeton		22	m^3		
27	Schachtring 100 x 100 cm innen		1	Stück		
28	Schachtring Deckel	Beton	1	Stück		

29	Schachtring Konus 100 x 60 x 60 cm innen		1	Stück		
30	Betonpflaster 60mm	20/20/6 und 20/10/6	120	m^2		
31	Fugensand		10	Sack		
32	Bauzaun Leihgebühr 6 Wochen		200	lfm		
33	LKW- Anlieferung Baustoffe		1	pauschal		
34	Radlader 2,5t	inkl. aller Anbauteile, Nebenkosten und Diesel	1	pauschal		
35	Radlader 5t	inkl. aller Anbauteile, Nebenkosten und Diesel	1	pauschal		
36	Bagger 1,7t	inkl. aller Schaufeln, Erdbohrer, Nebenkosten und Diesel	1	pauschal		
37	Bagger 8t	inkl. aller Schaufeln, Erdbohrer, Nebenkosten und Diesel	1	pauschal		
38	LKW- An-und Abtransport Baumaschinen		1	pauschal		
39	Bäume 7-10cm Stammumfang	Heimische Obst- und Laubbäume	16	Stück		
40	Gehölze: 100-150cm	Gehölze: 100-150cm: Heimische Frucht- und Wildgehölze	80	Stück		
41	Gehölze: 200-300cm	Gehölze: 200-300cm: Heimische Frucht- und Wildgehölze	20	Stück		
42	Heimische Stauden	Heimische Stauden	200	Stück		
43	Wildblumensaatgut		600	m^2		
44	Saatgut: Spiel- und Sportrasen		10	Kg		
45	Pflanzbeetpfosten	Robinienpfosten 120 cm, angespitzt für Pflanzbeeteinfassung	100	Stück		
46	PP-Kunststofftau 10mm	(Pflanzbeeteinfassung)	150	lfm		
47	Trockentoilette für die Baustellenzeit		1	pauschal		
48	Pfostenanker Schraubform	Verzinkt, 750mm x 60mm (Bocciabahn)	30	Stück		
49	Herkulesstau 18mm	inkl. allen evtl. notwendigen	70	lfm		

		Kreuzverbindern und Endkappen				
50	Herkulesstau 24mm	inkl. allen evtl. notwendigen Kreuzverbindern und Endkappen	29	lfm		
51	Vogelnest 120 cm inkl. Gelenken	Vogelnestschaukel G 120 cm: Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Seil umwickelter Stahlring mit Netz aus Seil mit Stahleinlage, inkl Ketten und V2A Nadellager-Kardangelenken	1	Stück		
52	Schaukelquerbalken V2A	Edelstahl 1.4301. 1x Rohr 101,6x3mm, Länge ca. 2800mm, Verschweißte Anschraubwinkel. Bohrungen für Nestschaukel und Doppelschaukel.	1	Stück		
53	Armfahrrad	Fitnessgerät	1	Stück		
54	Sitzfahrrad	Fitnessgerät	1	Stück		
55	Slackline Poller	Fitnessgerät	1	Stück		
56	Skilanglaufrainer	Fitnessgerät	1	Stück		
57	Gleichgewichtstrainer	Fitnessgerät	1	Stück		
58	Slalomtrainer	Fitnessgerät	1	Stück		
59	Frachtkosten		1	Stück		
60	Reckstange V2A 150 cm mit Flansch		4	Stück		
61	Reckstange V2A 120 cm mit Flansch		12	Stück		
62	Wippengelenk mit Standfuss, Edelstahl		2	Stück		
63	Wippendämpfer Gummi		2	Stück		
64	Wippengriff Edelstahl		4	Stück		
65	Kletterrutschstange 350 cm	Edelstahlrohr 30mm, einteilig	2	Stück		
66	Kletterrutschstange 350 cm	Edelstahlrohr 30mm, zweiteilig mit Halbrundbogen	1	Stück		
67	Hangel- Bogenleiter 2m		1	Stück		
68	Sandaufzug	aus Edelstahl mit Schwenkarm,	1	Stück		

		Edelstahlkette, Führung und Eimer				
69	Sandaufzug	aus Edelstahl mit Flansch, Edelstahlkette, Führung und Eimer	1	Stück		
70	Rasenschutzplatte; Gitterplatte	Gummigranulat 100 x 100 x 6,5cm Dicke	22	Stück		
71	Fahrradständer		1	Stück		
72	Callisthenics – Anlage	„Arizona“	1	Stück		
73	Rutsche PDH 200	Volledelstahl: Podesthöhe 200cm	1	Stück		
74	Schwengelpumpe für Wasserleitung	Für den öffentlichen Spielplatz zugelassene Schwengelpumpe zum Anschluss an eine Druckwasserleitung. Inkl. Anschlussmaterial, Druckminderer und Hygienespülung	1	Stück		
75	Selbstschlussventil	zum Einbau in eine Skulptur oder Montage anstelle eines Außenwasserhahnes. Wassermenge einstellbar. Inkl. Anschlussmaterialien	1	Stück		
76	Installation	Wasserleitung, Anschluss Pumpe	1	pauschal		
77	Wassserspiel -Spirale mit Becken	1x Spirale mit Handrad: Edelstahl 1x Schöpfbecken: Edelstahl 1x Standbügel: Edelstahl 0,82 m x 1,75 m x 1,37 m	1	Stück		
78	Matschtisch aus Edelstahl	Ca. 115x65cm, Höhe 86 cm, höhenverstellbar. Unterfahrbar. Mit diebstahlgesichertem Auslaufstöpsel.	1	Stück		
79	Erstabnahme extern	DIN 79161-2: Sicherheitstechnisches Gutachten, Erstabnahme durch nach DIN 79161-2	1	Stück		

		zertifiziertes Unternehmen				
80	Planung, Organisatorisches		1	pauschal		
81	Honorar	Fachkräfte aus Handwerk, Pädagogik und Spielplatzsicherheit	850	Stunden		
82	Mobile Werkstatt	Sämtliche Maschinen, Werkzeuge, Verbrauchsmaterialien und KFZ-Kosten	1	pauschal		